

| Názov stavby | Investor | Termín realizácie |
|---|-------------------------|-------------------|
| BPS Horovce 2 - PS 103 Rozvod bioplynu | BIOTEC, s.r.o., Horovce | 10/2012 - 11/2012 |

| | |
|------------------------|--|
| Popis stavby | Rozvody bioplynu s pracovným pretlakom 5 mbar, pripojenie fermentorov na plynovod je potrubím DN 200, resp. DN 300 s ručnými uzávermi, resp. uzáverom DN 300 s pneumatickým pohonom, v zemi je plynovod D 315 PE privedený až k budove kogenerácie |
| Miesto a hodnota diela | Horovce - Ilava, 60 tis. EUR |



REPROGAS s.r.o., Moravské Lieskové 655, 916 42 Moravské Lieskové

www.reprogas.sk